

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 645,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองด้านๆ ละ 0.50 เมตร พร้อม เกลี่ยปรับแต่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลกลาง เลขที่ กล. 057/2566)

5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2566 เป็นเงิน 636,666.02.-บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทสองสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ มีดังนี้

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสุนันท์ สาทา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา ศักดิ์ภัทรสุนทร	ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
3. นายสุพล สิงห์ทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทร 0-4586-6655

ที่ อบ 74201/-

วันที่ 11 กันยายน 2566

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดেখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ 1107/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรายละเอียดโครงการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองด้าน ๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมแก้ไขปรับแต่ง และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.057/2566) เป็นราคากลาง 636,666.02 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสุชานันท์ สาทา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกฤดา ศักดิ์ภัทรสุนทร)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุพล สิงห์ทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

/เรียน นายก...

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)
- เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ)


(นางวาสนา พลจัตรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

13 ก.ย. 2566

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง




(ลงชื่อ)

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

13 ก.ย. 2566

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง



(ลงชื่อ)

(นายรักชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

13 ก.ย. 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 และแบบ อบต.กลาง เลขที่ กล.057/2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8/9/66

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ลงหินคลุกโหล่ทางสองด้านๆละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.057/2566)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	636,666.02	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ที่ดินที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	636,666.02	ตามงบประมาณ
	คิดเป็นราคากลาง (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทสองสตางค์)	636,666.02	

ระยะทางดำเนินการ	0.240	กม.	พื้นที่ทั้งหมด	960.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	2,652,775.08	บาท	ราคาเฉลี่ย	663.19	บาท / ตร.ม.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม ปร.4 จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 และแบบ อบต.กลาง เลขที่ กล.057/2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8/9/66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดินถมเสริมคันทาง							
	1.1 งานดินถมคันทาง พร้อมบดทับ	ลบ.ม.	48.00	121.02	5,808.96	1.3642	165.10	7,924.58
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3642	2.40	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	1.76	2,112.00	1.3642	2.40	2,881.19
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.00	513.15	24,631.20	1.3642	700.04	33,601.88
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	960.00	386.19	370,742.40	1.3642	526.84	505,766.78
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	143.18	2,290.88	1.3642	195.33	3,125.22
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	80.00	68.14	5,451.20	1.3642	92.96	7,436.53
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	240.00	67.95	16,308.00	1.3642	92.70	22,247.37
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานลงไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	48.00	819.81	39,350.88	1.3642	1,118.38	53,682.47
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								636,666.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

466,695.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799