

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ...วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดน้ำคองกริตเสริมเหล็ก บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี.....

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน...563,000.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดน้ำคองกริตเสริมเหล็ก บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อบำบัดน้ำ 378.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัด จำนวน 30 บ่อบำบัด ตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.013/64

5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ - 3 ส.ค. 2565 เป็นเงิน 542,640.89.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

6.บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ มีดังนี้

6.1 รายงาน ปร.5

6.2 รายงาน ปร.4

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	ประธานกรรมการ
2. นางทศวรรณ สดชื่น	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
3. นายสุพล สิงห์ทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ที่..อบ.74202/..... วันที่ ..3 สิงหาคม 2565

เรื่อง...รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ 869/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 563,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ 563,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

รายละเอียดโครงการ วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักน้ำ 378.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 30 บ่อพัก ตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กส.013/2564 ตามบัญชีแสดงรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 542,640.89 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางทศวรรณ สดชื่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพล สิงห์ทอง)

/ เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

เพื่อพิจารณาคำขอขออนุญาตใช้ที่ดินของโรงเรียนวัดบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ)




(นางสาวสุพัตร์ จันทะเส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 ส.ค. 2565

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง




(ลงชื่อ)

(นางวาสนา พลจัตุรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- 3 ส.ค. 2565

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง



(ลงชื่อ)

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- 3 ส.ค. 2565

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายรักษาทิ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- 4 ส.ค. 2565

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดน้ำคองกริตเสริมเหล็ก บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน วางท่อระบายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม 378.00 เมตร

จำนวนบ่อบำบัดน้ำ 0.40 ม. 30 บ่อบำบัด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ออกแบบและประมาณการ

แบบเลขที่ กล.013/64 จำนวน.....แผ่น

ปร.4

2 แผ่น

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		1.3607	-	Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	415,625.68	1.3056	542,640.89	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3357	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2764		
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา		1.07	-	หักเงินประกันผลงาน 0%
					-ภาษี 7%
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				542,640.89	
สรุป	คิดเป็นเงินราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			542,640.89	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคา งานก่อสร้างพร้อมบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน งานก่อสร้างพร้อมบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 378.00 เมตร จำนวนบ่อน้ำ 0.40 ม. 30 บ่อพัก

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (มอก. ชั้น 3) ขนาด 0.40x1.00 ม.	360.00	ท่อน						
1.1	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	324.00	ลบ.ม.			45.00	14,580.00	14,580.00	กองเก็บ
1.2	ดินถมกลับกลบปรับระดับพร้อมบดทับ	108.00	ลบ.ม.			45.00	4,860.00	4,860.00	ด้วยเครื่องตบดิน
1.3	ทรายรองพื้น	11.70	ลบ.ม.	205.61	2,405.64	99.00	1,158.30	3,563.94	
1.4	คอนกรีตรองพื้นท่อ 1:3:5	18.72	ลบ.ม.	2,009.35	37,615.03			37,615.03	
1.5	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	18.72	ลบ.ม.			398.00	7,450.56	7,450.56	
1.6	ตะแกรง 1/2" mesh 0.10x0.30 ม. ๑ 4 มม.	187.20	ตร.ม.	47.69	8,927.57	5.00	936.00	9,863.57	
1.7	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	27.00	ตร.ม.			133.00	3,591.00	3,591.00	
1.8	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (มอก. ชั้น 3) ขนาด 0.40x1.00 ม.	360.00	ท่อน	411.63	148,186.80	65.20	23,472.00	171,658.80	
1.9	ปูนทรายผสม ยานแนวท่อระบายน้ำคอนกรีต.	9.00	ลบ.ม.	197.80	1,780.18			1,780.18	
2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม.	30.00	บ่อ						
2.1	ดินขุด	16.80	ลบ.ม.			45.00	756.00	756.00	กองเก็บ
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.25	ลบ.ม.	2,149.53	17,733.62			17,733.62	
2.3	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	8.25	ลบ.ม.			436.00	3,597.00	3,597.00	
2.4	RB 6 มม. SR24	34.56	เส้น	60.95	2,106.58	9.10	314.57	2,421.14	
2.5	RB 9 มม. SR24	57.00	เส้น	133.16	7,590.08	20.46	1,166.16	8,756.25	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	6.50	กก.	39.72	258.21			258.21	
2.7	ไม้แบบ	24.38	ตร.ม.	313.89	7,651.03			7,651.03	
2.8	ตะปูตีแบบคอนกรีตขนาด	6.09	กก.	39.26	239.24			239.24	
2.9	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	97.50	ตร.ม.			133.00	12,967.50	12,967.50	
2.10	เหล็กฉาก 50x50x6 มม. (พร้อมพาสตินเสริม+สื่อน้ำมัน)	14.40	ท่อน	815.00	11,736.00			11,736.00	
2.11	เหล็กแฉบน 50x6 มม. (พร้อมพาสตินเสริม+สื่อน้ำมัน)	94.50	ท่อน	551.00	52,069.50			52,069.50	
2.12	เหล็ก RB 19 มม. SR24 (พร้อมพาสตินเสริม+สื่อน้ำมัน)	4.20	เส้น	585.24	2,457.99			2,457.99	
	ยอดยกไป				300,757.47		74,849.09	375,606.56	

ประมาณราคา วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กผ่านคูน้ำกว้าง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักน้ำ 378.00 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำท่อ 0.40 ม. 30 บ่อพัก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				300,757.47		74,849.09	375,606.56	
2.13	ค่าประกอบฝาปิดบ่อพัก	30.00	บ่อ			350.00	10,500.00	10,500.00	
3	ลงหินคลุกให้ล้นทางพร้อมบดทับ กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	36.00	ลบ.ม.	719.63	25,906.68	45.00	1,620.00	27,526.68	ด้วยเครื่องบดดิน
4	งานรื้อพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนผิวจราจร หนา 0.15 เมตร	4.00	ตร.ม.	357.71	1,430.84	140.40	561.60	1,992.44	รื้อกอง
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-					
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							415,625.68	
	ราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง							415,625.68	
	คิดราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							415,625.68	

ตัวอักษร (เส้นสีชมพูทั้งหมดที่พกร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ