

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 532,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 158.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบและรายการ ตามแบบเลขที่ กล.019/2565

5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เป็นเงิน 542,280.03.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทสามสตางค์)

6.บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ มีดังนี้

6.1 รายงาน ปร.5

6.2 รายงาน ปร.4

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
2. นางทศวรรณ สดชื่น	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
3. นายสุพล สิงห์ทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง.....

ที่..อบ.74202/.....วันที่ 29 มิถุนายน 2565.....

เรื่อง.....รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดেখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ 704/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 532,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมภายใน หมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9

ตำบลกลาง อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ 532,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 158.00 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายการละเอียดตามแบบและรายการ ตามแบบเลขที่ กล.019/2565 งบประมาณ 532,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามบัญชีแสดงรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 542,280.03 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทศวรรณ สดชื่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพล สิงห์ทอง)

/ เรียน นายก...

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกลาง

เพื่อโปรด พิจารณา ตามมติ ร.๒๗ ก.๒๗

(ลงชื่อ)




(นางสาวสุพักตร์ จันทะเส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ก.ค. 2565

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง



(ลงชื่อ)




(นางวาสนา พลจัตรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- 4 ก.ค. 2565

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง



(ลงชื่อ)



(นางสาวอิตารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- 5 ก.ค. 2565


ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลกลาง

- พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เพราะ.....



(นายรักษาทิ อินราช)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกลาง

- 5 ก.ค. 2565

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ปร.5

ประเภทงาน อาคาร

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 158.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ออกแบบและประมาณการ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ตามแบบเลขที่ กล. 019/2565 ปร.4 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		1.3607	-	
2	ประเภทงานอาคาร	415,351.59	1.3056	542,283.03	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3357	-	
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		1.0700	-	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				542,283.03	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				542,283.03	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสามสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอมกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเขียว หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัวเขียว หมู่ที่ 9 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 158.00 เมตร
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแบบเลขที่ กส. 019/2565
 วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบระบายน้ำ								
1.1	ดินซุก	47.40	ลบ.ม.			99.00	4,692.60	4,692.60	กองเก็บ
1.2	งานดินถมกลับ	9.88	ลบ.ม.			99.00	977.63	977.63	
1.3	ทรายรองพื้น	3.95	ลบ.ม.	205.61	812.16	99.00	391.05	1,203.21	
1.4	คอนกรีตวางระบายน้ำ ก่อตั้งตบประลัย 210 กก./ตร.ชม.	17.85	ลบ.ม.	2,107.48	37,626.95			37,626.95	
1.5	ค่าแรงผสมคอนกรีต	17.85	ลบ.ม.			436.00	7,784.34	7,784.34	
1.6	RB 9 มม.SR24	199.08	เส้น	145.31	28,928.11	20.46	4,073.18	33,001.28	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	17.88	กก.	39.72	710.25			710.25	
1.8	เหล็กฉาก 50x50x6 มม. (พร้อมพาสตีกับสนิม+สีน้ำมัน)	52.66	เส้น	828.00	43,603.64			43,603.64	
1.9	เหล็กแบน 50x6 มม. (พร้อมพาสตีกับสนิม+สีน้ำมัน)	334.17	เส้น	577.00	192,816.09			192,816.09	
1.10	ค่าประกอบฝาปิดรางระบายน้ำ	158.00	เมตร			125.00	19,750.00	19,750.00	
1.11	ไม้แบบพร้อมคร่ายึดแบบ	126.40	ตร.ม.	313.00	39,563.20			39,563.20	
1.12	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	252.80	ตร.ม.			133.00	33,622.40	33,622.40	
	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง							415,351.59	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							<u>415,351.59</u>	

ผู้ทรงสิทธิ์ (ผู้แทนหน่วยงานที่จ้างหรือทำสัญญาจ้างที่สืบแก้ค่าจ้างค่า)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ