

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดิน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 925,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวม 1+330 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ตามรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 เส้นทางไร่ นายสมัย บุญพันธ์ ถึงนา นายเขียว บรรเลง จุดเริ่มต้น WB141329 จุดสิ้นสุด WB144329 ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

- งานถมป่าและขุดต่อ จำนวน 960.00 ตารางเมตร

- งานยกร่องพูนดินเพื่อสร้างคันทางตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร ปริมาณดิน 3,084.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ช่วงที่ 2 เส้นทางบ้าน นายพุทธา จันทร์แดง ถึงโคกกลาง จุดเริ่มต้น WB143334 จุดสิ้นสุด WB148327

ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1+050 กิโลเมตร ตามรายละเอียดดังนี้

- งานถมป่าและขุดต่อ จำนวน 2,100.00 ตารางเมตร

- งานยกร่องพูนดินเพื่อสร้างคันทางตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1+050 กิโลเมตร ปริมาณดิน 5,510.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

- งานดินชนอม ช่วงกิโลเมตรที่ 0+280 - 0+335 ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ปริมาณดินถม 633.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆ ละ 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 28 ท่อน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

- วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564

เป็นเงิน 929,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ มีดังนี้

5.1 แบบ พร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
2.นายอัทชัย นิตยารส	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3.นายสายัณห์ พิมพ์เพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ที่ อบ 74201 /

วันที่ 27 มกราคม 2564

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ 55/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 925,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดิน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4
2. งบประมาณ 925,000.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
4. รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนดิน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวม 1+330 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ตามรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 เส้นทางไร่ นายสมัย บุญจันทร์ ถึงนา นายเขียว บรรเลง จุดเริ่มต้น WB141329 จุดสิ้นสุด WB144329 ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

- งานถมป่าและขุดต่อ จำนวน 960.00 ตารางเมตร
- งานยกร่องพูนดินเพื่อสร้างคันทางตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร ปริมาณดิน 3,084.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ช่วงที่ 2 เส้นทางบ้าน นายพุทธา จันทร์แดง ถึงโคกกลาง จุดเริ่มต้น WB143334 จุดสิ้นสุด WB148327 ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1+050 กิโลเมตร ตามรายละเอียดดังนี้

- งานถมป่าและขุดต่อ จำนวน 2,100.00 ตารางเมตร
- งานยกร่องพูนดินเพื่อสร้างคันทางตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1+050 กิโลเมตร ปริมาณดิน 5,510.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

- งานดินชนกลม ช่วงกิโลเมตรที่ 0+280 – 0+335 ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ปริมาณดินถม 633.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆ ละ 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 28 ท่อน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

- วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 2 แถวๆ

/ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน...



ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนดิน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๙,๐๐๐.-บาท(เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-) รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัทชัย นิตยารส)

หัวหน้าสำนักปลัด




(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายันท์ พิมพ์เพ็ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- พิจารณาแล้ว

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินราคาผลงานในงบจัดงบ  
- ทัด



(นางสาวสุพักตร์ จันทะเส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- เพื่อโปรดพิจารณา

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....



(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

28 ส.ค. 2564

- พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นายทองศักดิ์ ลาภาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

28 ส.ค. 2564

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1+330 กิโลเมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ประมาณการโดย คณะกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	3,060.00	5.25	16,065.00	1.3607	7.14	21,859.65	ขนาดหนัก
2	ยกทรงพื้นดินเพื่อสร้างคันทางตามแบบที่อบต.กำหนดพร้อมเกรดบดอัดแน่น	ลบ.ม.	8,595.20	64.21	551,897.79	1.3607	87.37	750,967.33	
3	ไม่น้อยกว่า 95%STANDARD PROCTOR DENSITY	ลบ.ม.	633.60	97.56	61,814.02	1.3607	132.75	84,110.33	
5	งานวางท่อระบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด	ท่อ	42.00	668.43	28,074.06	1.3607	909.53	38,200.37	
	5.1 ท่อคสล.(มอก.ชั้น3)ขนาด 0.60x1.00 ม.	ลบ.ม.	3.02	2,009.35	6,076.27	1.3607	2,734.12	8,267.99	
	5.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.89	280.37	529.90	1.3607	381.50	721.03	
	5.3 ทราดยหยาบ	ลบ.ฟ.	4.20	460.59	1,934.48	1.3607	626.7248	2,632.24	
	5.4 ไม้แบบพร้อมคราดี้แบบ	ตร.ม.	30.24	35.00	1,058.40	1.3607	47.6245	1,440.16	
	5.5 งานเหล็กเสริม wmk.4mm. ขนาดตะแกรง 10x30 cm.	กก.	1.50	36.92	55.38	1.3607	50.24	75.36	
	5.6 ตะปู	ตร.ม.	8.40	133.00	1,117.20	1.3607	180.97	1,520.17	
	5.7ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	ลบ.ม.	1.05	1,258.22	1,321.13	1.3607	1,712.06	1,797.66	
	5.8 งานปูนยาแนวรอยต่อท่อ								
	ยอดยกไป							911,592.30	

ประมาณราคาก่อสร้างถนนดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ไก่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1+330 กิโลเมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง



ประมาณการโดย คณะกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							911,592.30	
6	งานผนังกันดิน								
	6.1 อิฐบล็อก	ก้อน	353.00	6.54	2,308.62	1.3607	8.90	3,141.34	
	6.2 ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	1.47	2,579.44	3,791.78	1.3607	3,509.84	5,159.47	
	6.3 ค่าแรงก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	27.14	64.84	1,759.76	1.3607	88.23	2,394.50	
	6.4 ค่าแรงฉาบปูนผนังอิฐบล็อก	ตร.ม.	54.28	82.00	4,450.96	1.3607	111.58	6,056.42	
	6.5 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.08	280.37	302.80	1.3607	381.50	412.02	
	6.6 ทรายละเอียด	ลบ.ม.	2.16	280.37	605.60	1.3607	381.50	824.04	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงานxFactor f							929,580.09	
	ราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง							929,580.09	
	คิดราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							929,000.00	

ตัวอักษร ( เก็บแสลงหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 
2. 
3. 